

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 166.294,38 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
39.910,65 - Φ.Π.Α.  
206.205,03 - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
α/α	Αρ. Τίμο Λογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
							Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α:</b>								
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	1200,00	1,27	1.524,00	
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m <sup>3</sup>	50,00	8,2	410,00	
3	A-4.3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m <sup>3</sup>	85,00	6,6	561,00	
4	A.14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.500,00	0,65	975,00	
5	A.15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	600,00	11,50	6.900,00	
6	A.16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m <sup>3</sup>	1.500,00	3,10	4.650,00	
7	A.17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m <sup>2</sup>	500,00	5,10	2.550,00	
8	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	1500,00	4,75	7125,00	
9	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	500,00	5,40	2700,00	
10	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	2000,00	1,05	2100,00	
11	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος ορύγματος έως 4 μ με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΥΔΡ 6081.1	M3	80,00	8,07	645,60	
12	8.04.03	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 100-200 χλγ	ΥΔΡ 6158	m3	60,00	15,50	930,00	
13	8.04.04	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 100-200 χλγ	ΥΔΡ 6158	m3	50,00	17,50	875,00	
14	4.01.01	Καθαίρεσεις αόπλου σκυροδέματος , με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	5,00	41,20	206,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>							<b>32.151,60</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β:</b>								
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
15	B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	2.300	5,60	12.880,00	
16	B.29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	180,00	89,80	16.164,00	
17	B.29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	180,00	94,20	16.956,00	
18	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	100,00	104,00	10.400,00	
19	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m <sup>3</sup>	15,00	104,00	1.560,00	
20	B.30-1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500A	ΟΔΟ-2611	kg	1.500,00	1,15	1.725,00	

