



ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΕΡΓΟ:	ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	270.000,00 €
ΧΡΗΜ/ΣΗ:	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014- 2020)

[illegible]

7	Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΑΤΟΕ-31.02.02	m3	ΟΙΚ-3208	20,00	78,00	1.560,00 €
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού , Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΑΤΟΕ-32.01.04	m3	ΟΙΚ-3214	20,00	90,00	1.800,00 €
9	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού , Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΑΤΟΕ-32.01.05	m3	ΟΙΚ 3215	10,50	95,00	997,50 €
10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 , Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΑΤΟΕ-32.25.03	m3	ΟΙΚ 3223.A.5	20,00	16,80	336,00 €
11	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 , Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΑΤΟΕ-32.25.04	m3	ΟΙΚ 3223.A.6	10,50	22,50	236,25 €
12	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΑΤΟΕ-38.02	m2	ΟΙΚ 3811	60,40	22,50	1.359,00 €
13	Χαλύβδινοι σπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΑΤΟΕ-38.20.02	Kgr	ΟΙΚ-3873	888,50	1,07	950,695 €
14	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΑΤΟΕ-41.01	m3	ΟΙΚ 4104	2,50	28,00	70,00 €
15	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΑΤΟΕ-42.11.02	m3	ΟΙΚ-4212	16,80	70,00	1.176,00 €
16	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΑΤΟΕ-45.01.01	m2	ΟΙΚ-4501	42,00	9,00	378,00 €
17	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΑΤΟΕ-71.01.01	m2	ΟΙΚ 7101	42,00	16,80	705,60 €
18	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΑΤΟΕ-73.11	m2	ΟΙΚ 7311	30,00	22,50	675,00 €
19	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΑΤΟΕ-73.12	m2	ΟΙΚ 7312	4,60	28,00	128,80 €
20	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΑΤΟΕ-61.05	kg	ΟΙΚ 6104	430,00	2,70	1.161,00 €
21	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΑΤΟΕ-61.06	kg	ΟΙΚ 6104	1.065,00	2,80	2.982,00 €

22	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	ΑΤΟΕ-64.16.03	m	ΟΙΚ 6418	50,00	17,40	870,00 €
23	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΑΤΟΕ-64.29	m	ΟΙΚ 6428	50,00	20,00	1.000,00 €
24	Μεταλική πινακίδα υποδοχής	ΑΤΕΟ-ΝΕΟ-Ε8.2	TEM	ΟΙΚ-5605	2,00	850,00	1.700,00 €
25	Πινακίδα ενημέρωσης - θέσης - επισήμανσης	ΑΤΕΟ-ΝΕΟ-Ε9.4	TEM	ΟΙΚ-5605	11,00	160,00	1.760,00 €
26	Μεταλλικό πινακίδιο κατεύθυνσης επί πασσάλου	ΑΤΕΟ-ΝΕΟ Ε9.3	TEM	ΟΙΚ-5605	40,00	50,00	2.000,00 €
27	Μεταλλικό πινακίδιο βραχυσύμανσης	ΑΤΕΟ-ΝΕΟ Ε9.3.1	TEM	ΟΙΚ 7725	10,00	30,00	300,00 €
28	Κατασκευή πέτρινης βρύσης	ΑΤΟΕ-ΝΕΟ 42.11.03	TEM	ΟΙΚ 7701	2,00	950,00	1.900,00 €
29	Κατασκευή πέτρινης ψησταριάς	ΑΤΟΕ-ΝΕΟ 42.11.03	TEM	ΟΙΚ 7701	1,00	450,00	450,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ Β						24.495,845 €
Γ.	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ						
30	Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία	ΑΤΟΕ-51.01	m3	ΟΙΚ 5101	22,50	390,00	8.775,00 €
31	Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας	ΑΤΟΕ-51.02	m2	ΟΙΚ 5102	153,54	11,20	1.719,65 €
32	Μεταλλικές αιχμές πασσάλων	ΑΤΟΕ-51.03	kg	ΟΙΚ 5103	123,60	2,70	333,72 €
33	Εμπηξη ξύλινων πασσάλων διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm	ΑΤΟΕ-51.04.01	μμ	ΟΙΚ-5104	247,20	20,00	4.944,00 €
34	Ξύλινα κιγκλιδώματα	ΑΤΟΕ-ΝΕΟ-55.21	m	ΟΙΚ 5521	74,00	65,00	4.810,00 €
35	Ξύλινο δάπεδο εξωτερικού χώρου	ΑΤΟΕ-ΝΕΟ-53.20	m2	ΑΤΟΕ 5322 ΑΤΟΕ 5502 ΑΤΟΕ 7768	23,10	132,00	3.049,20 €
36	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΑΤΟΕ-77.16	m2	ΟΙΚ 7736	100,00	2,20	220,00 €
37	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με διπλή επάλειψη λινελαίου	ΑΤΟΕ-77.26.02	m2	ΟΙΚ 7646	100,00	2,20	220,00 €
38	Απλό λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών	ΑΤΟΕ-77.27.01	m2	ΟΙΚ 7748	100,00	2,80	280,00 €

39	Διπλό λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών	ΑΤΟΕ-77.27.02	m2	ΟΙΚ 7649	200,00	2,25	450,00 €
40	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών	ΑΤΟΕ-77.55	m2	ΟΙΚ 7755	10,00	6,70	67,00 €
41	Τραπεζοπάγκος τύπου Καλαμπάκας	ΑΤΟΕ-N-56.26.02	TEM	ΟΙΚ-5605	11,00	450,00	4.950,00 €
42	Παγκάκι ξύλινο τύπου Καλαμπάκας	A.T.O.E. N56.26.3	TEM	ΟΙΚ-5605	61,00	250,00	15.250,00 €
43	Ξύλινο κιόσκι τύπου Καλαμπάκας με μεταφορά και τοποθέτηση	NT – 1	TEM	ΟΙΚ-5605	5,00	4.200,00	21.000,00 €
44	Ξύλινος κάδος απορριμμάτων	NT – 2	TEM	ΟΙΚ-5605	50,00	60,00	3.000,00 €
45	Φαρμακείο ξύλινο πρώτων βοηθειών	NT – 3	TEM	ΟΙΚ-5605	2,00	40,00	80,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ Γ						69.148,568 €
Σύνολο:							156.815,91
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%					=		28.226,86 €
Σύνολο 1					=		185.042,77 €
Απρόβλεπτα 15%					=		27.756,42 €
Σύνολο 2					=		212.799,19 €
Αναθεώρηση					=		4.942,75 €
Σύνολο εργασιών					=		217.741,94 €
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%					=		52.258,06 €
Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου					=		270.000,00 €

Καλαμπάκα 02 / 06 / 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Καλαμπάκα 02 / 06 / 2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΥΧΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Καλαμπάκα 02 / 06 / 2022

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός