

| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |                    |                                                                                                                                                                                                        |                     |                |          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| α/α                               | Αρ. τιμο<br>λογίου | Είδος εργασίας                                                                                                                                                                                         | Κωδικός Αναθεώρησης | Μονάδα         | Ποσότητα |
|                                   |                    | ΟΜΑΔΑ Α:                                                                                                                                                                                               |                     |                |          |
|                                   |                    | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                                            |                     |                |          |
| 1                                 | 22.22.01           | Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων                                                                                                                 | ΟΙΚ-2241            | m2             | 800,00   |
| 2                                 | 22.22.02           | Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%                                                                                                             | ΟΙΚ-2241            | m2             | 200,00   |
| 3                                 | 22.51              | Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης                                                                                                                                                           | ΟΙΚ-5276            | m3             | 55,00    |
| 4                                 | 22.52              | Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης                                                                                                                                                                | ΟΙΚ-2275            | m2             | 160,00   |
| 5                                 | 22.53              | Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου                                                                                                                                                                        | ΟΙΚ-2275            | m2             | 100,00   |
| 6                                 | 22.71              | Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες                                                                                                                                                           | ΟΙΚ-2241            | m2             | 120,00   |
| 7                                 | A-2                | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες                                                                                                                                                       | ΟΔΟ-1123Α           | m <sup>3</sup> | 2500,00  |
| 8                                 | A-3.1              | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών                                                                                                                                             | ΟΔΟ-1133Α           | m <sup>3</sup> | 100,00   |
| 9                                 | A-3.3              | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες                                                                                                                                                                    | ΟΔΟ-1133Α           | m <sup>3</sup> | 750,00   |
| 10                                | A-4.3              | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων                                                                                                                                             | ΟΔΟ-1220            | m <sup>2</sup> | 250,00   |
| 11                                | A.14               | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος                                                                                                           | ΟΔΟ-1310            | m              | 2000,00  |
| 12                                | A.15               | Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m                                                                                                                                                           | ΟΔΟ-1320            | m <sup>3</sup> | 150,00   |
| 13                                | A.16               | Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος                                                                                                                                                                | ΟΔΟ-1420            | m <sup>3</sup> | 2000,00  |
| 14                                | A.17               | Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών                                                                                                                                                                    | ΟΔΟ-1420            | m <sup>3</sup> | 100,00   |
| 15                                | A-18.1             | Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3                                                                                                                                                              | ΟΔΟ-1510            | m <sup>3</sup> | 2000,00  |
| 16                                | A-18.2             | Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας E4                                                                                                                                           | ΟΔΟ-1510            | m <sup>3</sup> | 500,00   |
| 17                                | A.20               | Κατασκευή επιχωμάτων                                                                                                                                                                                   | ΟΔΟ-1530            | m <sup>3</sup> | 2500,00  |
| 18                                | 3.10.02.01         | Εκσκαφή ορυγμάτων με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος ορύγματος έως 4 μ με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. | ΥΔΡ 6081.1          | m <sup>3</sup> | 100,00   |
| 19                                | 5.10               | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή                                                                                                                                                         | ΟΔΟ-2815            | m <sup>3</sup> | 50,00    |
| 20                                | 8.04.03            | Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 100-200 χλγ                                                                                                                                                         | ΥΔΡ 6158            | m <sup>3</sup> | 40,00    |
| 21                                | 8.04.04            | Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 200-500 χλγ                                                                                                                                                         | ΥΔΡ 6158            | m <sup>3</sup> | 40,00    |
| 22                                | 4.13               | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα                                                                                                                                                               | ΥΔΡ 6082.1          | m <sup>3</sup> | 15,00    |
| 23                                | 22.01              | Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή                                                                                                                                                         | ΟΙΚ-2204            | m <sup>3</sup> | 10,00    |
| 24                                | 22.02              | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή                                                                                                                                                         | ΟΙΚ-2204            | m <sup>3</sup> | 25,00    |
| 25                                | 4.09.01            | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm                                                                                                                  | ΟΔΟ 4521B           | m <sup>2</sup> | 250,00   |
| 26                                | 4.09.02            | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm                                                                                                                 | ΟΔΟ 4521B           | m2             | 950,00   |
| 27                                | 4.10               | Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.                                                                                                         | ΥΔΡ 6804            | m2             | 250,00   |

|    |             |                                                                                                                |            |                |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|
| 28 | 4.11        | Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άσπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.                           | ΥΔΡ 6804   | m2             | 50,00    |
|    |             | <b>ΟΜΑΔΑ Β:</b>                                                                                                |            |                |          |
|    |             | <b>ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                 |            |                |          |
| 1  | 52.73.01    | Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, ανοίγματος έως 6,00 m                                          | ΟΙΚ 5273   | m2             | 75,00    |
| 2  | 52.66.01    | Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m                   | ΟΙΚ 5266   | m2             | 290,00   |
| 3  | 52.66.02    | Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m             | ΟΙΚ 5267   | m2             | 620,00   |
| 4  | 52.80.01    | Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα                                                                                   | ΟΙΚ 5281   | m2             | 1000,00  |
| 5  | 72.31.01    | Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm                                                               | ΟΙΚ 7231   | m2             | 250,00   |
| 6  | 79.09       | Επίστρωση με απλό ασφαλότπανο                                                                                  | ΟΙΚ 7912   | m2             | 1250,00  |
| 7  | 72.15       | Επιστέγαση με σχιστόπλακες                                                                                     | ΟΙΚ 7211   | m2             | 120,00   |
| 8  | 72.18       | Επικεράμωση με επισημαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου                                                         | ΟΙΚ 7211   | m2             | 910,00   |
| 9  | 42.05.02    | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως                                                       | ΟΙΚ-4206   | m <sup>3</sup> | 45,00    |
| 10 | 45.01.01    | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου                                                              | ΟΙΚ-4501   | m <sup>2</sup> | 45,00    |
| 11 | 71.01.01    | Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών                                                                      | ΟΙΚ-7101   | m <sup>2</sup> | 45,00    |
|    |             | <b>ΟΜΑΔΑ Γ:</b>                                                                                                |            |                |          |
|    |             | <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>                                                                                            |            |                |          |
| 1  | B.1         | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m                                                   | ΟΔΟ-2151   | m <sup>3</sup> | 470,00   |
| 2  | B.2         | Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.                                    | ΥΔΡ-6087   | m <sup>3</sup> | 25,00    |
| 3  | B-4.2       | Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών                                                 | ΥΔΡ-6068   | m <sup>3</sup> | 300,00   |
| 4  | B.29.3.1    | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20          | ΟΔΟ-2532   | m <sup>3</sup> | 50,00    |
| 5  | B.29.4.1    | Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25                         | ΟΔΟ-2522   | m <sup>3</sup> | 605,00   |
| 6  | B.29.4.2    | Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25                                                    | ΟΔΟ-2551   | m <sup>3</sup> | 20,00    |
| 7  | B.29.4.4    | Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25                                                                            | ΟΔΟ-2551   | m <sup>3</sup> | 15,00    |
| 8  | B.29.4.5    | Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης τοίχων, θωρακίων κλπ, με σκυρόδεμα C20/25                                   | ΟΔΟ-2551   | m <sup>3</sup> | 575,00   |
| 9  | B.30-1      | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500A                                                                         | ΟΔΟ-2611   | kg             | 25000,00 |
| 10 | B.30-3      | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων                                                             | ΥΔΡ-7018   | kg             | 6600,00  |
| 11 | B.48        | Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα                                                                                 | ΟΔΟ-2672   | kg             | 340,00   |
| 12 | B.49        | Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων                                                                | ΥΔΡ-6752   | kg             | 3500,00  |
| 13 | B-64.1      | Γεωύφασμα στραγγιστηρίων                                                                                       | ΟΙΚ-7914   | m <sup>2</sup> | 70,00    |
|    | 12.01       | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. |            |                |          |
|    | 12.01.01    | Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916                                              |            |                |          |
| 14 | 12.01.01.02 | Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm                                                                                  | ΥΔΡ 6551.2 | m              | 20,00    |
| 15 | 12.01.01.03 | Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm                                                                                  | ΥΔΡ 6551.3 | m              | 100,00   |
| 16 | 12.01.01.05 | Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm                                                                                  | ΥΔΡ 6551.5 | m              | 30,00    |
| 17 | 12.01.01.06 | Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm                                                                                  | ΥΔΡ 6551.6 | m              | 40,00    |
| 18 | 12.01.01.07 | Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm                                                                                 | ΥΔΡ 6551.7 | m              | 60,00    |
| 19 | 12.10.01    | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 ΠΠ                                                        | ΥΔΡ 6711.1 | m              | 100,00   |
| 20 | 12.10.06    | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 ΠΠ                                                        | ΥΔΡ 6711.4 | m              | 40,00    |
| 21 | 12.10.08    | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 ΠΠ                                                        | ΥΔΡ 6711.6 | m              | 100,00   |

Καλαμπάκα 25/04/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ