

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
α/α	Αρ. τιμο λογίου	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α:						
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
1	22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	800	6,70	5.360,00	
2	22.22.02	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2241	m2	200	9,00	1.800,00	
3	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	55	56,00	3.080,00	
4	22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	m2	160	2,60	416,00	
5	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m2	100	5,60	560,00	
6	22.71	Καθαίρεση επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες	ΟΙΚ-2241	m2	120	6,70	804,00	
7	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2.500,00	1,65	4.125,00	
8	A-3.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	100,00	3,55	355,00	
9	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	750,00	9,15	6.862,50	
10	A-4.3	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων	ΟΔΟ-1220	m ²	250,00	7,55	1.887,50	
11	A.14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	2000,00	0,65	1.300,00	
12	A.15	Καθαρισμός οχέτων ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m ³	150,00	11,50	1.725,00	
13	A.16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	2.000,00	2,15	4.300,00	
14	A.17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m ³	100,00	5,10	510,00	
15	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	2.000,00	3,90	7.800,00	
16	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	500,00	4,45	2.225,00	
17	A.20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	2.500,00	1,05	2.625,00	
18	3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m και βάθος ορύγματος έως 4 μ με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	ΥΔΡ 6081.1	m ³	100,00	8,07	807,00	
19	5.10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΟΔΟ-2815	m ³	50,00	9,30	465,00	
20	8.04.03	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 100-200 χλγ	ΥΔΡ 6158	m ³	40,00	17,40	696,00	
21	8.04.04	Λιθορριπές προστ.με λίθους ποταμού 200-500 χλγ	ΥΔΡ 6158	m ³	40,00	19,40	776,00	
22	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m ³	15,00	21,17	317,55	
23	22.01	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m ³	10,00	17,47	174,70	
24	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m ³	25,00	23,07	576,75	
25	4.09.01	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΟΔΟ 4521Β	m ²	250,00	12,40	3.100,00	

26	4.09.02	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	ΟΔΟ 4521B	m2	950,00	18,50	17.575,00	
27	4.10	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 6804	m2	250,00	25,80	6.450,00	
28	4.11	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άσπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 6804	m2	50,00	10,30	515,00	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α			77.188,00
		ΟΜΑΔΑ Β:						
		ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1	52.73.01	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5273	m2	75	39,00	2.925,00	
2	52.66.01	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m2	290	45,00	13.050,00	
3	52.66.02	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	ΟΙΚ 5267	m2	620	61,00	37.820,00	
4	52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	ΟΙΚ 5281	m2	1000	16,75	16.750,00	
5	72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	250	15,70	3.925,00	
6	79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	1250	7,90	9.875,00	
7	72.15	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΟΙΚ 7211	m2	120	45	5.400,00	
8	72.18	Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	910	24,5	22.295,00	
9	42.05.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4206	m ³	45,00	67,00	3.015,00	
10	45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m ²	45,00	9,00	405,00	
11	71.01.01	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ-7101	m ²	45,00	16,80	756,00	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β			116.216,00
		ΟΜΑΔΑ Γ:						
		ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	B.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	470,00	4,95	2.326,50	
2	B.2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	25,00	2,70	67,50	
3	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	m ³	300,00	12,07	3.621,00	
4	B.29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	50,00	94,20	4.710,00	
5	B.29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	605,00	104,00	62.920,00	
6	B.29.4.2	Κατασκευή κιβωτίσειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	20,00	133,00	2.660,00	
7	B.29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	15,00	143,00	2.145,00	
8	B.29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης τοίχων, θωρακίων κλπ, με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	575,00	133,00	76.475,00	
9	B.30-1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500A	ΟΔΟ-2611	kg	25.000,00	1,15	28.750,00	
10	B.30-3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	6.600,00	1,15	7.590,00	
11	B.48	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	ΟΔΟ-2672	kg	340,00	2,60	884,00	
12	B.49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	3.500,00	1,45	5.075,00	
13	B-64.1	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m ²	70	1,65	115,5	
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.						
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
14	12.01.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΥΔΡ 6551.2	m	20,00	22,70	454,00	

15	12.01.01.03	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	m	100,00	41,20	4.120,00	
16	12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	30,00	72,00	2.160,00	
17	12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	40,00	103,00	4.120,00	
18	12.01.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	60,00	144,00	8.640,00	
19	12.10.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 ΠΠ	ΥΔΡ 6711.1	m	100,00	3,80	380,00	
20	12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 ΠΠ	ΥΔΡ 6711.4	m	40,00	22,80	912,00	
21	12.10.08	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 ΠΠ	ΥΔΡ 6711.6	m	100,00	34,00	3.400,00	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ			221.525,50
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ			414.929,50
					Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%			74.687,31
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ			489.616,81
					Προστίθ. Απρόβλεπτα 15%			73.442,52
					Άθροισμα			563.059,33
					Προστίθ. Αναθεώρηση			1.482,28
					Άθροισμα			564.541,61
					Προστίθ. ΦΠΑ 24%			135.489,99
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			700.031,60

Καλαμπάκα 25/04/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ
Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ