

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΕΛ: 1632/06-02-2024

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Τ.Δ. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ,
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΛΟΓΓΑ & ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Α/Α ΤΙΜΟΛΟ ΓΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ	
							ΜΕΡΙΚΟ	ΟΛΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	M3	5.614,14	2,79	15.663,45	
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ						
	A-18	Προμήθεια δανείων						
2	A-18.2	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	M3	2.460,36	6,54	16.090,75	
3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	M3	2.460,36	1,05	2.583,38	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								34.337,58
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
4	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	M3	91,00	4,95	450,45	
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
5	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	M3	30,20	126,00	3.805,20	
	ΥΔΡ 12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.						
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
6	12.01.01. 04	Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΥΔΡ 6551.4	m	7,00	57,00	399,00	
7	12.01.01. 05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	m	14,00	72,00	1.008,00	
8	12.01.01. 06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	7,00	103,00	721,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								6.383,65
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
9	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ- 3111.Β	M2	10.755,95	1,59	17.101,96	
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						

10	Γ-2.2	Βάση συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	M2	10.096,07	1,69	17.062,36	
11	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.B	M3	130,84	17,54	2.294,93	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								36.459,25
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)								
12	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	M2	9.517,46	1,20	11.420,95	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
13	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	M2	8.722,78	7,95	69.346,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ								80.767,05
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
		ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
14	E-9.1	Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	30	53,70	1.611,00	
15	E-9.3	Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους απλής όψης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	30	34,50	1.035,00	
16	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2"	ΟΔΟ-2653	τεμ.	60	31,10	1.866,00	
17	E-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	τεμ.	36	43,80	1.576,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε								6.088,8
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ								164.036,33
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Σσ						164.036,33
		ΓΕ & ΟΕ 18,00%						29.526,54
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ						193.562,87
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						29.034,43
		ΣΥΝΟΛΟ Σ1						222.597,30
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						3.209,15
		ΣΥΝΟΛΟ Σ2						225.806,45
		ΦΠΑ 24%						54.193,55
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3 ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ						280.000,00

Καλαμπάκα 06 / 02 / 2024

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Καλαμπάκα 06 / 02 / 2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Ε. & Σ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμπάκα 06 / 02 / 2024
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΥΧΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός