



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΤΚ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

402.716,15 €

ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Από το Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του
ΠΠΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις
Δημόσιου χαρακτήρα)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠ'Ο ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

A/A	Εργολαβικές Εργασίες	A.T.	E.M.	K.A.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Αξία (€)	Ανάλυση τιμής μοναδος	Απόσταση μεταφοράς
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	ΑΤΟΕ Ν Δ-1	MM	ΟΙΚ 2269Α	1240	1	1.240,00 €		
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΑΤΕΟ Β-1	m ³	ΟΔΟ-2151	593,60	4,57	2.712,75 €	4,00+0,20*2,85=4,57	2,85 Km
3	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΑΤΟΕ-22.10.01	m ³	ΟΙΚ-2226	30,24	28,00	846,72 €		
4	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων	ΑΤΥΕ-4.09	m ²	ΟΔΟ-4521.Β	20,00	18,50	370,00 €		
5	Προμήθεια συνήθων δανείων υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΑΤΕΟ-Α-18.1	m ³	ΟΔΟ-1510	53,40	2,85	152,19 €	1,05+0,19*9,50=2,85	9,5 Km

6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΑΤΕΟ-A-20	m ³	ΟΔΟ-1530	53,40	1,05	56,07 €		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						5.377,73 €		
B.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΑΤΟΕ-32.02.04	m ³	ΟΙΚ 3214	385,93	84,00	32418,12		
8	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΑΤΟΕ-38.20.03	kg	ΟΙΚ-3873	4.400,22	1,01	4444,22		
9	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΑΤΟΕ-38.02	m ²	ΟΙΚ 3811	64,48	22,50	1450,80		
10	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα	ΑΤΕΟ-B-51	m	ΟΔΟ-2921	200,00	9,60	1920,00		
11	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου χωρίς ορατές όψεις	ΑΤΟΕ-42.11.01	m ³	ΟΙΚ-4211	16,86	64,00	1079,04		
12	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης	ΑΤΟΕ-42.11.02	m ³	ΟΙΚ-4212	70,98	70,00	4968,60		
13	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΑΤΟΕ-42.11.03	m ³	ΟΙΚ-4213	12,57	75,00	942,75		
14	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΑΤΟΕ-45.01.01	m ²	ΟΙΚ-4501	292,40	9,00	2631,60		
15	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΑΤΟΕ-73.11	m ²	ΟΙΚ-7311	3.631,83	22,50	81716,18		
16	Επιστρώσεις με κυβόλιθους	ΑΤΟΕ- N-Δ2 (ΣΧΕΤ-B52)	M2	ΟΔΟ 2922	1.914,46	30,00	57433,80		
17	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΑΤΥΕ-11.02.04	kg	ΥΔΡ-6752	800,00	2,90	2320,00		
18	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΑΤΟΕ 61.22	kg	ΟΙΚ 6122	172,80	2,80	483,84		
19	Υπαίθρια φωτιστικά σώματα κορυφής διπλού βραχίονα τύπου φανού με λαμπτήρα LED 45 w	NT-H1	TEM	ΗΛΜ 100	32	420	13440,00		

20	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η	ΑΤΟΕ-77.55	m ²	ΟΙΚ-7755	29,76	6,70	199,39		
21	Διάνοιξη οπής ή φωλίας σε άοπλο σκυρόδεμα	ΑΤΟΕ-22.40.02	TEM	ΟΙΚ-2272Α	50,00	28,00	1400,00		
22	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΑΤΟΕ-64.01.01	kg	ΟΙΚ-6401	590,00	4,50	2655,00		
45	Επιστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες για όδευση τυφλών	ΑΤΕΟ-N-Δ1 (ΣΧΕΤ. B-81)	M2	ΟΔΟ 2922	285,65	30,00	8569,50		
46	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια	ΑΤΕΟ-N-Δ3 (ΣΧΕΤ. B-81)	TEM	ΟΔΟ 2922	5,00	205,00	1025,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							219.097,84 €		
Γ. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
23	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	ΑΤΕΠ-A.6	μ3	ΠΡΣ 1620	188,94	2,60	491,24 €		
24	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων	ΑΤΕΠ-A.10	M3	ΠΡΣ 2111	61,60	0,80	49,28 €		
25	Σωλήνες πολυαιθυλενίου PE φ32	ΑΤΕΠ-H1.1.4	m	ΗΛΜ 8	198,00	0,65	128,70 €		
26	Αγωγός από σωλήνα PVC φ90	ΑΤΕΠ-H 2.3.4	m	ΗΛΜ 8	16,00	7,10	113,60 €		
27	Αγωγός από σωλήνα PVC φ110	ΑΤΕΠ-H 2.3.5	m	ΗΛΜ 8	16,00	9,50	152,00 €		
28	Ταφ χαλύβδινα γαλβανισμένα	ΑΤΕΠ-H4.4.3	τεμ.	ΗΛΜ 12	36,00	3,50	126,00 €		
29	Μαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι	ΑΤΕΠ-H 4.9.3	TEM	ΗΛΜ 12	36,00	2,80	100,80 €		
30	Συστολές χαλύβδινες γαλβανισμένες	ΑΤΕΠ-H 4.10.2	TEM	ΗΛΜ 12	36,00	3,00	108,00 €		
31	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή	ΑΤΕΠ-H 4.12.1	τεμ.	ΗΛΜ 5	4,00	14,00	56,00 €		
32	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί	ΑΤΕΠ-H 8.3.1.1	TEM	ΗΛΜ 8	36,00	4,50	162,00 €		

33	Βάνες ελέγχου άρδευσης	ΑΤΕΠ-Η 9.1.1.1	ΤΕΜ	ΗΛΜ 8	2,00	32,00	64,00 €		
34	Πηνία ηλεκτροβανών	ΑΤΕΠ-Η 9.1.4.1	τεμ.	ΗΛΜ 8	2,00	10,00	20,00 €		
35	Επαγ/κος προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου	ΑΤΕΠ-Η9.2.6.1	τεμ.	ΗΛΜ 52	2,00	450	900,00 €		
36	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών	ΑΤΕΠ-Η9.2.13.1	ΤΕΜ	ΗΛΜ 8	2,00	8,5	17,00 €		
37	Στεγανό κουτί για προγρ/στές	ΑΤΕΠ-Η9.2.14.1.1	τεμ.	ΗΛΜ 8	2,00	45,00	90,00 €		
38	Καλώδια τύπου ΝΥΥ 3χ1,50	ΑΤΕΠ-Η9.2.15.2	μμ	ΗΛΜ 47	155,00	0,60	93,00 €		
39	Καλώδια τύπου ΝΥΥ 4χ1,50	ΑΤΕΠ-Η 9.2.15.3	ΜΜ	ΗΛΜ 47	155,00	0,80	124,00 €		
40	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός	ΑΤΕΠ-Ε1.1	τεμ	ΠΡΣ 5130	40,00	0,60	24,00 €		
41	Θάμνοι Θ3	ΑΤΕΠ-Δ 2.3	ΤΕΜ	ΠΡΣ 5210	40,00	7,40	296,00 €		
42	Εξοπλισμός παιδικής χαράς - Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο	ΑΤΕΠ-Β12.12	τεμ	ΟΙΚ-5104	1	1.450,00	1.450,00 €		
43	Εξοπλισμός παιδικής χαράς - Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων	ΑΤΕΠ-Β12.15	τεμ	ΟΙΚ-5104	1	350,00	350,00 €		
44	Εξοπλισμός παιδικής χαράς - Τσουλήθρα νηπίων με πατάρι	ΑΤΕΠ-σχ.Β12.20	τεμ	ΟΙΚ-5104	1	1.759,00	1.759,00 €		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ						6.674,62 €		
Σύνολο Α+Β+Γ							231.150,20 €		
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							= 41.607,04 €		
Σύνολο 1							= 272.757,23 €		
Απρόβλεπτα 15%							= 40.913,58 €		
Σύνολο 2							= 313.670,81 €		
ΑΕΚΚ							650,00 €		
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							117,00 €		
Σύνολο 3							767,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ 2+3							314.437,81 €		
Αναθεώρηση							= 10.333,28 €		
Σύνολο Εργασιών							= 324.771,09 €		
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%							= 77.945,06 €		
Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου							= 402.716,15 €		

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΕΛΕΧΘΗΚΕ -ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμπάκα /09/2023
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**