



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου έργων Οδοποιίας για έργα έως 1,5 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου Υδραυλικών έργων για έργα έως 1,5 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου Οικοδομικών έργων για έργα άνω των 2,0 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Απόφαση ΔΝΣ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017/ Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων/ΦΕΚ1746/Β/19-05-2017)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	Κωδικός Άρθρου	Σύντομη Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (€)	Ολική Δαπάνη (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
«Ομάδες εργασιών» Οικοδομικών Έργων								
Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαυρέσεις								
1	ΟΔΟ - Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1.801,00	1,98	3.565,98	
2	ΟΔΟ Β-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	181,00	2,50	452,50	
3	ΟΔΟ Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	850,00	1,05	892,50	
4	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	6.443,00	7,00	45.101,00	
5	ΟΙΚ 22.65.02	Αποξήλωση κυκλιδωμάτων, για μεταλλικά κυκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	139,00	0,30	41,70	
6	ΥΔΡ 4.05	Αποξήλωση κρασπιδών πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ-6808	m	2.813,00	3,30	9.282,20	
7	ΟΙΚ Ν.22.15.01	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού	ΟΙΚ-2275	τεμ.	26,00	32,25	838,50	
8	ΟΙΚ Ν.22.15.02	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη κάδων απορριμμάτων	ΟΙΚ-2275	τεμ.	7,00	10,80	75,60	
9	ΟΙΚ Ν.22.65.02.01	Αποξήλωση μεταλλικών κολωνακίων.	ΟΙΚ-2275	kg	750,00	0,30	225,00	
10	ΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ-6082.1	m ³	754,00	21,33	16.082,82	
11	ΟΔΟ Α-12	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	54,00	25,53	1.378,62	
12	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	2.589,00	0,90	2.330,10	
13	ΟΔΟ-Γ-2.1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3211.Β	m ³	125,00	16,20	2.025,00	
14	ΟΙΚ Ν. 22.65.02.02	Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) ιστών οδικής σήμανσης	ΟΙΚ-2275	τεμ.	60,00	9,01	540,60	
15	ΟΙΚ Ν. 22.65.02.03	Επανατοποθέτηση μεταλλικών ιστών οδικής σήμανσης	ΟΙΚ-2275	τεμ.	60,00	15,93	955,80	
16	ΟΔΟ Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	707,04	2,78	1.965,56	
17	ΥΔΡ 3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m ³	620,50	8,63	5.354,94	
18	ΥΔΡ 3.11.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m ³	265,93	26,83	7.134,88	
19	ΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m ³	561,84	16,70	9.382,73	
20	ΟΙΚ Ν. 7621	Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής	ΟΙΚ 7621	m ²	142,30	12,00	1.707,60	
21	ΗΛΜ 62.10.01.01	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	18,00	70,00	1.260,00	
22	ΗΛΜ 62.10.04.01	Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά	ΗΛΜ-5	τεμ.	18,00	20,00	360,00	
23	ΗΛΜ 62.10.03.01	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	ΗΛΜ-5	τεμ.	18,00	27,50	495,00	
24	ΠΡΣ ΣΤ 4.1.3	Κοπή ή/και εκρίζωση δέντρων ύψους μέχρι 4 μέτρα	ΠΡΣ 5354	τεμ.	10,00	6,00	60,00	
Σύνολο Ομάδας Α:								111.508,61

Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα και κονιοδέματα								
25	ΥΔΡ 9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ-6326	m ³	7,00	75,00	525,00	
26	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	965,00	86,00	82.990,00	
27	ΟΙΚ 32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ-3215	m ³	90,83	85,00	7.720,55	
28	ΥΔΡ 9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m ³	54,60	101,00	5.514,60	
29	ΟΔΟ Β-51	Πρόχτυπα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 2921	m	53,00	8,80	466,40	
30	ΟΙΚ 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	17.759,00	0,90	15.983,10	
31	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	850,00	0,42	357,00	
32	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπικνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	1.700,00	12,70	21.590,00	
33	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	850,00	1,10	935,00	
34	ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.	ΥΔΡ 6311	kg	4.368,00	0,95	4.149,60	
35	ΥΔΡ 9.01	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	611,48	8,00	4.891,84	
36	ΟΙΚ- 38.03	Ευλότυποι συνήθων χυτίν κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²	295,20	14,00	4.132,80	
37	ΟΙΚ 38.04	Καμπύλοι ευλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3821	m ²	97,00	20,00	1.940,00	
38	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	7.412,00	0,95	7.041,40	
39	ΟΙΚ 38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3873	m ²	705,67	2,00	1.411,33	
Σύνολο Ομάδας Β:							159.648,62	
Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								
40	ΗΛΜ Ν. 62.10.01.01	Επανατοποθέτηση ιστού ηλεκτροφωτισμού σε νέα θέση	ΗΛΜ-101	τεμ.	16,00	220,00	3.520,00	
41	ΟΔΟ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	16,00	36,80	588,80	
42	ΥΔΡ 12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	79,00	22,10	1.745,90	
43	ΥΔΡ 12.10.08	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	965,00	33,00	31.845,00	
44	ΥΔΡ 11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	6.552,00	2,80	18.345,60	
45	ΥΔΡ Ν.1.06	Πλέγμα επισήμανσης αγωγού	ΥΔΡ 6301	m	1.044,00	0,60	626,40	
46	ΠΡΣ Ν.Η1.4.1	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE), Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 4 atm, Ονομαστικής διαμέτρου Φ32 mm	ΗΛΜ 8	m	1.470,00	0,62	911,40	
47	ΠΡΣ Η1.1.6	ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE), Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm, Ονομαστικής διαμέτρου Φ50 mm	ΗΛΜ 8	m	290,00	1,15	333,50	
48	ΠΡΣ Ν.Η8.2.9.6.1	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλακτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 60 cm	ΗΛΜ 8	m	50,00	0,99	49,50	
49	ΠΡΣ Η2.2.2	Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 63	ΗΛΜ 8	m	1.470,00	0,32	470,40	
50	ΠΡΣ Η2.2.4	Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 6 atm, Φ 90	ΗΛΜ 8	m	290,00	5,25	1.522,50	
51	ΠΡΣ Η4.4.4	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια, Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ.	21,00	5,00	105,00	
52	ΠΡΣ Η4.6.4	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια, Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 1 1/4	ΗΛΜ 12	τεμ.	25,00	4,50	112,50	
53	ΠΡΣ Η9.1.1.7	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, Ηλεκτροβάνες, Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές, Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1 1/2"	ΗΛΜ 8	τεμ.	4,00	115,00	460,00	
54	ΠΡΣ Η9.1.4.2	Πηνία ηλεκτροβανών, Συγκράτησης (latching)	ΗΛΜ 8	τεμ.	4,00	15,00	60,00	
55	ΠΡΣ Η.9.2.3.2	Προγραμματιστές άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 2	ΗΛΜ 52	τεμ.	2,00	130,00	260,00	
56	ΠΡΣ Η.9.2.13.3	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 30X40 cm, 4 ηλεκτροβανών	ΗΛΜ 8	τεμ.	2,00	25,00	50,00	
57	ΠΡΣ Ν.Η.10	Πλέγμα σήμανσης αγωγών άρδευσης	ΗΛΜ 8	m	1.470,00	2,17	3.189,90	
Σύνολο Ομάδας Δ:							64.196,40	

Ομάδα Ε: Επενδύσεις, Επιστρώσεις							
58	ΟΙΚ Ν.73.11.01	Επίστρωση με πλάκες από ακανόνιστη πέτρα Καβάλας	ΟΙΚ-7311	m ²	272,00	44,31	12.053,14
59	ΟΙΚ Ν.73.11.02	Επίστρωση με τσιμεντένιους κυβόλιθους κόκκινους 20x10x6 cm	ΟΙΚ-7311	m ²	6.227,00	25,43	158.365,06
60	ΟΙΚ Ν.73.91.1	Επίστρωση με χωμάτινο δάπεδο κουρασάνι.	ΟΙΚ 7373.1	m ²	37,00	35,64	1.318,84
61	ΟΔΟ- Ν.Β-81	Πλακοστρώσεις με τσιμεντένες πλάκες διαστάσεων 40x40 cm κατάλληλης επιφάνειας, για τη δημιουργία οδών σε υψώσεων τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ.	ΟΔΟ-2922	m ²	836,00	15,50	12.959,67
62	ΟΙΚ Ν.73.11.03	Επένδυση με πλάκες σχιστόλιθου του τοίχου αντιστήριξης του χώρου στάθμευσης στην οδό Αθανασίου Διάκου	ΟΙΚ-7311	m ²	252,00	74,77	18.841,41
63	ΟΙΚ Ν.73.11.04	Κατασκευή κροσπέδων με πρέκια γκρι γρανίτη 12x15x100cm	ΟΙΚ-7311	μμ	2.781,00	86,13	239.535,87
64	ΟΙΚ Ν.73.11.05	Επίστρωση με τσιμεντένιους κυβόλιθους γκρι 10x10x6 cm	ΟΙΚ-7311	m ²	647,00	24,92	16.124,53
Σύνολο Ομάδας Ε:							459.198,52
Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							
65	ΟΔΟ Ν.Ε-4.1.1	Μεταλλικά προστατευτικά καλωνάκια	ΟΔΟ-2653	m	177,00	46,74	8.272,80
66	ΠΡΣ Ν.Β10.2.1	Καθιστικά - παγκάκια από σκυρόδεμα και δοκίδες ξυλείας.	ΟΙΚ-5104	τεμ.	15,00	1025,35	15.380,25
67	ΠΡΣ Β11.3	Ξύλινος κάδος απορριμμάτων	ΟΙΚ 5104	τεμ.	58,00	240,00	13.920,00
68	ΠΡΣ - Ν. Β-1.1	Μεταλλική σκάρα δενδροδόχων.	ΥΔΡ 6752	τεμ.	78,00	315,08	24.576,28
69	ΟΙΚ 64.01.01	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	115,00	4,00	460,00
70	ΟΙΚ Ν.54.80.02.02	Πατήματα από κορμό δέντρου διαμέτρου 30-40 cm	ΟΙΚ 5605	τεμ.	35,00	25,00	875,00
Σύνολο Ομάδας ΣΤ:							63.484,33
Ομάδα Ζ: Λοιπά - Έργα πρασίνου							
71	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	188,00	3,45	648,60
72	ΠΡΣ Δ-1.4	Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ 5210	τεμ.	43,00	25,00	1075,00
73	ΠΡΣ Δ2.4	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ 5210	τεμ.	14,00	14,00	196,00
74	ΠΡΣ-Ε4.3	Ανοιγμα λακκών διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	ΠΡΣ 5110	τεμ.	57,00	4,00	228,00
75	ΠΡΣ Ε-9.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ.	14,00	1,10	15,40
76	ΠΡΣ Ε-9.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ.	43,00	1,30	55,90
77	ΠΡΣ Ε-11.1.1	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΠΡΣ 5210	τεμ.	43,00	2,50	107,50
78	ΠΡΣ Δ8	Προμήθεια φυτικών γης	ΠΡΣ 1620	m ³	300,00	6,00	1800,00
Σύνολο Ομάδας Ζ:							4.126,40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ=							862.162,89
Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%):							155.189,32
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ							1.017.352,21
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):							152.602,83
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:							1.169.955,04
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
ΑΠ1	ΟΙΚ Ν.20.30.02	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτού χώρους των αποβλήτων από εκοκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, για απόβλητα κατεδάφισης	ΟΙΚ 2178	ton	3.887,00	7,54	29.307,98
ΑΠ2	ΟΙΚ Ν.20.30.01	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτού χώρους των αποβλήτων από εκοκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, για απόβλητα καθαίρεσης	ΟΙΚ 2178	ton	3.602,00	3,02	10.878,04
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (18%):							7.233,48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ:							47.419,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:							1.217.374,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3%:							36.521,24
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:							1.253.895,78
Φ.Π.Α.(24%):							300.934,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:							1.554.830,77

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 / 10 / 2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Νόμιμος Κοινός Εκπρόσωπος της Αναδόχου
Σύμπραξης Γραφείων Μελετών
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός



ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / / 2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ			ΠΟΣΟΣΤΑ		ΤΑΣΕΙΣ
ΟΙΚ	436.681,72 €	639.996,60 €	52,57%	>10%	2η
ΟΔΟ	293.815,91 €	398.708,19 €	32,75%	>10%	1η
ΥΔΡ	89.516,48 €	121.473,86 €	9,98%	<10%	
ΠΡΣ	36.513,78 €	49.549,20 €	4,07%	<10%	
ΗΛΜ	5.635,00 €	7.646,70 €	0,63%	<10%	
	862.162,89 €	1.217.374,55 €	100,00%		